



IMPIANTO SEMAFORICO DA CANTIERE MOD.LIGHT

Impianto mobile da cantiere con 2 carrelli semaforici richiudibili sul vano porta-batteria (dim.72x30x27h). Lanterna multiled ad elevata efficienza luminosa. Altezza regolabile max cm.220. A norme EN12368. Batteria 12V 100A (NON COMPRESA). Assorbimento 0,4 Ah. Dim.cm.83x42x60h. Peso 32kg cadauno. Per il funzionamento \bar{A} necessaria la coppia di centraline cod.610155.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
445	610151	IMPIANTO SEMAFORICO CANTIERE LIGHT	KIT	1	



COPPIA CENTRALINE SEMAFORICHE CANTIERE MOD.CSQ-2V

Permettono la gestione di impianti semaforici temporanei a 2 vie senza cavi di collegamento. Per la messa in opera del sistema semaforico \bar{A} sufficiente impostare i selettori in modo che i tempi delle fasi siano identici su entrambe le centraline. Oltre al normale ciclo semaforico \bar{A} possibile impostare il giallo lampeggiante o spegnere le lanterne.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
445	610155	CENTRALINE SEMAFORICHE CSQ2V COPPIA	COP	1	